

TESTBOY TV 445

Installationstester DIN VDE 0100-600

Der Installationstester Testboy TV 445 ermöglicht Prüfungen gemäß DIN VDE 0100-600. Er lässt sich besonders einfach handhaben, unter anderem aufgrund des großen LC-Displays und der spezifischen Hilfebildschirme, die exakt beschreiben, wie eine Messung durchzuführen ist. Bereits hinterlegte Sicherungs- und RCD-(FI)-Kennlinien bewerten das Ergebnis mit einer Gut-/Schlecht-Aussage. Bei der FI-Messung gibt es einen Automatikmodus, der alle nötigen Messungen hintereinander ausführt. Das leichte, robuste und ergonomische Gerät mit integriertem Magnethalter ermöglicht ein ermüdungsfreies Arbeiten.

VORTEILE

- > Auto-Power-Off
- > Prüfung gemäß DIN VDE 0100-600, ÖVE E8001, NIN/NIV
- > Integrierte Messleitungskompensation

SPEZIFIKATIONEN

| | Testboy TV 445 |
|------------------------|---|
| Anzeige | LCD mit Hintergrundbeleuchtung |
| Gut-/Schlechtanzeige | LEDs am Display |
| Spannung | 0–550 V AC |
| Erdwiderstand | 0–9999 Ω |
| Isolationswiderstand | 0–999 MΩ |
| Prüfspannung | 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V |
| RCD-Typ | A, AC |
| RCD-UC | 0–100 V |
| Auslösezeit | 0–2500 ms |
| Auslösestrom | 10 mA, 15 mA, 30 mA, 100 mA, 500 mA, 300 mA, 500 mA, 1000 mA |
| Auto-Power-Off | Ja |
| Überspannungskategorie | CAT III 600 V, CAT IV 300 V |
| Norm | DIN VDE 0100-600; ÖVE E8001 |
| Abmessungen | 230 x 140 x 70 mm |
| Gewicht | 1150 g |
| Spannungsversorgung | 6 x NiMH-Akku 1,2 V |
| Lieferumfang | Bereitschaftstasche, Universal-Prüfkabel 3 x 1,5 m, Prüfkabel für Schuko-Steckdosen, 3 x Prüfspitzen und 3 x Krokoklemmen in blau, schwarz und grün, Steckernetzteil, Akkus, Trageriemen und Werkskalibrierschein |

